

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO
3	D.0014.000 2.0003	1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL DUVRI Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti. costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti 6x12 Sommano D.0014.0002.0003	€ 129,60
4	D.0014.000 2.0005	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatoratura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383,390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I lavori in corso 1 per lato 2x12 RESTRING CORSIA 1 per lato 2x12 INDICAZ SEMAFORO 1 per lato 2x12 pericolo generico 1 per lato 2x12 Sommano D.0014.0002.0005	€ 139,20
5	D.0014.000 2.0011	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46,75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I limite di velocità 30 e 10 km/h 2 per lato 2x12 doppio senso circolazione 1x12 cartelli direzionli 2 per lato divieto di sorpasso 1 per lato 2x12 segnale di via libera 1 per lato 2x12 Sommano D.0014.0002.0011	€ 222,74
6	D.0014.000 2.0015	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I. costo di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm inizio e fine cantiere 2 1x12 senso unico alternato 1 1x12 Sommano D.0014.0002.0015	€ 300,00
7	D.0014.000 2.0021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro. la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro. la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu' idonee. la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.	
A Riportare:			€ 791,54

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO
		Riporto:	€ 791,54
		Sommano D.0014.0002.0021	€ 235,00
8	D.0014.000 2.0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. costo di utilizzo mensile	
		Sommano D.0014.0002.0022	€ 4,80
9	D.0014.000 2.0023	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte	
		Sommano D.0014.0002.0023	€ 2,36
10	D.0014.000 2.0024	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza. costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fno a 4,00 m	
		Sommano D.0014.0002.0024	€ 5,50
11	D.0014.000 2.0027	Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200,300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione). valutazione riferita al sistema completo (coppia di semaforo): a) costo di utilizzo del sistema per un mese 1x3	
		Sommano D.0014.0002.0027	€ 146,70
13	D.0014.000 3.0007	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm. costo di utilizzo del materiale per un mese 5x1	
		Sommano D.0014.0003.0007	€ 6,70
12	D.0014.000 3.0006	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita', peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori	
		Sommano D.0014.0003.0006	€ 506,00
		Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI NEL DUVRI	€ 1.698,60

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO
1	D.0014.000 1.0024	<p>2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p> <p>Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del DLgs 475/92:Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo. costo di utilizzo mensile: b) imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta</p> <p>per lavori in scarpata 2x12</p> <p>Sommano D.0014.0001.0024</p>	€ 50,40
2	D.0014.000 1.0027	<p>Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN 360, carico massimo pari a 130 kg, da posizionare sopra l'operatore (spostamento laterale < 40°) costituito da una chiocciola contenente cavo (diametro 4 mm) con resistenza alla rottura pari a 1200 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell'operatore con uno spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40 /60 cm. costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari a 10 m</p> <p>per lavori in scarpata 2x6</p> <p>Sommano D.0014.0001.0027</p>	€ 320,40
14	D.0014.000 6.0001	<p>Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.. illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro. verifica del cronoprogramma. consegna di materiale informativo ai lavoratori. criticita' connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori). approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta'. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione</p> <p>Sommano D.0014.0006.0001</p>	€ 105,02
15	D.0014.000 6.0005	<p>Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio</p> <p>formazione per lavorazioni di particolare difficoltà e pericolosità</p> <p>Sommano D.0014.0006.0005</p>	€ 220,00
		<p>Importo netto MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p>	€ 695,82

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO
		Riepilogo	
		1 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL DUVRI	€ 1.698,60
		2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	€ 695,82
	ImpC	Sommano	€ 2.394,42

TOTALI PER CATEGORIA					
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	INCIDENZA
1	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL DUVRI	€ 1.698,60	€ 1.698,60	€ 1.698,60	70,94
2	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	€ 695,82	€ 695,82	€ 695,82	29,06
	TOTALE	€ 2.394,42	€ 2.394,42	€ 2.394,42	100,00